

Materialliste

Pos	Menge	Bezeichnung
1.	1	Spanplatte 19 mm roh 1300 x 1000 mm (wahlweise 1350 x 1000 mm um die Platte auf das Gestell der Gesellenprüfung befestigen zu können)
Trinkwasserverteilung		
2.	3,00 m	Kupferrohr DIN EN 1057 R250 22 x 1
3.	4,00 m	Kupferrohr DIN EN 1057 R250 15 x 1
4.	1	Rotguss Übergangsnippel 4243G zum Löten 22 mm x ¾" AG
5.	1	Rotguss T-Stück 4130G zum Löten 22 mm x ½" IG x 22mm
6.	4	Bogen 5002A zum Löten 90 Grad 22 mm Kupfer i/i
7.	1	Manometer RF 100 0/16 bar G½"B rad Kl. 2,5
8.	1	Kupfer T-Stück 5130 zum Löten 22 mm x 15 mm x 22 mm
9.	1	Kupfer T-Stück 5130 zum Löten 22 mm x 15 mm x 15 mm
10.	5	Rotguss Übergangsnippel 4243G zum Löten 15mm x ½"AG
11.	2	Freistromventil / VDH mit Entleerung Schraubanschluss FSV/VDH m. Entl. 1502 DN 15Rp ½ Servo OT steig MS
12.	5	Bogen 5002A zum Löten 90 Grad 15 mm Kupfer i/i
13.	2	Bogen 5001A zum Löten 90 Grad 15 mm Kupfer i/a
14.	2	Bogen 5040 zum Löten 45 Grad 15 mm Außenlötende Kupfer i/a
15.	2	Bogen 5041 zum Löten 45 Grad 15 mm Kupfer i/i
16.	40	Unterlegscheibe DIN 9021 140HV 8,5 mm
17.	3	Muffe 5270 zum Löten 15 mm
18.	1	Rotguss-Wandscheibe 4472G zum Löten mit zwei Ösen 15 mm x ½" IG
19.	3	Muffe 5270 zum Löten 22 mm
20.	40	Sechskantmutter, verzinkt M 8
21.	15	Gewindestifte ev. DIN 976 M8 x 80 mm
22.	8	Gelenkrohrschele M8 20 - 23mm
23.	1	Sanitärabdrückstopfen ½" Außengewinde (Baustopfen)

Pos	Menge	Bezeichnung
Abwasser- Rohrleitung		
24.	1	Abwasserrohr mit Steckmuffe DN 50 x 500 mm
25.	1	Abwasserrohr mit Steckmuffe DN 50 x 150 mm
26.	2	Abwasserrohr- Bogen mit Steckmuffe DN 50 x 45Grad
27.	1	Abwasserrohr Abzweig mit Steckmuffe DN 70/50 87Grad
28.	2	Abwasserrohr mit Steckmuffe DN 70 x 500 mm
29.	2	Schraubrohrschele M 8 für Abwasserrohr DN 50
30.	3	Schraubrohrschele M 8 für Abwasserrohr DN 70
31.	6	Gewindestifte ev. DIN 976 M8 x 80 mm
Elektroinstallation		
32.	2,0 m	Installationsleitung NYM 3 x 1,5
33.	6	Befestigungsschellen für Kunststoffisolerrohr EN 16
34.	1	Schuko -Steckdose AP lichtgrau, Feuchtraum16A
35.	3,0 m	Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mm ²
36.	10	Aderendhülsen 1,5 mm ²
37.	5	Verbindungsklemmen 5 x 1,0 - 2,5 mm ²
38.	25	Spanplattenschrauben mit Senkkopf, 25 Stück 4,5 x 20
39.	1	Gummistecker 10/16 A 250 V DIN 49440-2AR1
40.	1	Kabelabzeigkasten leer 88 x 88 x 53, mit zwei Anschlussstutzen
41.	1,5 m	Kunststoffisolerrohr M 16, starr PVC grau, für Installation von Kabelleitungen